

Současný popis výhledu v části kanalizace dle aktuálního PRVKZK (aktualizace 2015):**Textová část****Sušice:**

Plánován odvod odpadních vod do kanalizační sítě obce Babice, zakončené centrální ČOV.

Babice:

Plánováno připojení odpadních vod obce Sušice na stávající kanalizační systém obce Babice, za předpokladu kapacitního rozšíření ČOV, konkrétně o dosazovací nádrž.

Huštěnovice:

Uplatňován požadavek na odpojení septiků a žump a jejich nahrazení napojením na veřejnou kanalizaci. Ve vazbě na předkládanou změnu PRVKZK k této problematice bez uvedení konkrétních informací.

Tabulková část

Sušice: [K7207_036_01_15978.pdf](#)

Babice: [K7207_001_01_00065.pdf](#)

Huštěnovice: [K7207_011_01_04999.pdf](#)

Grafická část**PRVKZK kanalizace****Znění návrhu změny č. 119 ve výhledové části:****Textová část****Sušice:**

Výhledově bude zachována jednotná kanalizace v obci. Bude provedeno odkanalizování částí obce na levém břehu potoka a prodloužení stávajících větví stokové sítě pro odkanalizování lokalit s novodobou zástavbou, která ještě není připojena do kanalizační sítě. Nejstarší kanalizační stoky budou postupně rekonstruovány v závislosti na jejich technickém stavu.

Orientační výměry:

- splašková kanalizace v délce cca 1362 m – DN 250,
- výtlač délky 29 m d110
- rekonstrukce jednotné kanalizace v délce cca 750 m – DN 300-600

Předpokládané investiční náklady jsou 57,5 milionů Kč

Likvidace odpadních vod v obci bude řešena výstavbou nového gravitačního sběrače délky 780,8 m, který podchytí 4 stávající volné výusti kanalizačních stok do recipientu. Gravitační sběrač se skládá z 757,1 m potrubí DN 600, nové odlehčovací komory a škrťací tratě DN 200 v délce 23,7 m. Za škrťací tratí bude potrubí DN 600 využito jako retenční prostor pro čerpací stanici, která bude čerpat splaškové vody výtlačným potrubím HDPE d110 délky 1234,65 m do kanalizační sítě obce Huštěnovice, z čehož bude 796,3 m v k.ú. Sušice. Odtud budou splašky dále přečerpávány do stokové sítě Starého Města, odkud budou dále gravitačně i tlakově převedeny na stávající dostatečně kapacitní ČOV Uherské Hradiště. Stávající 4 volné výusti kanalizačních stok budou zrušeny. Realizace záměru je podmíněna realizací přestavby ČOV Huštěnovice na čerpací stanici a zbudováním výtlačného potrubí do Starého Města. Předpokládaný termín realizace záměru je do roku 2030, předpokládané investiční náklady jsou 43,8 milionů Kč.

Huštěnovice:

Výhledově bude zachována jednotná kanalizace v obci. Nejstarší kanalizační stoky budou postupně rekonstruovány v závislosti na jejich technickém stavu. Je nutné, aby všichni obyvatelé obce provedli odpojení septiků a žump a napojili své splaškové odpadní vody na kanalizaci.

Odpadní vody z obce Sušice budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Huštěnovice. Délka výtlačného řadu na k.ú. Huštěnovic bude 438,35 m.

Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající ČOV Huštěnovice (stávající kapacita nedostačuje ani pro rozvoj obce Huštěnovice) dojde ke změně koncepce odkanalizování obce, a to přestavbou stávající ČOV na čerpací stanici (ČS) s dešťovou zdrží. ČS bude přečerpávat odpadní vody z obcí Huštěnovice a Sušice kanalizačním výtlakem PE100 RC d160 délky 2 757 m (z čehož bude cca 1 637 m na katastrálním území Huštěnovic) do stokové sítě Starého Města, odkud budou dále gravitačně i tlakově

převedeny na stávající dostatečně kapacitní ČOV Uherské Hradiště. Součástí stavby bude i posílení stávajících čerpacích stanic ve Starém Městě. Předpokládaný termín realizace záměru je do roku 2030, předpokládané investiční náklady jsou 26 milionů Kč.

Babice:

Odstraněna varianta o možnosti přesunu odpadních vod ze Sušic, aktualizace údajů o stávající VH infrastruktuře.

Tabulková část

V požadovaném rozsahu jsou změněny a navrženy ke schválení tabulkové části PRVKZK obce Sušice a Huštěnovice viz níže

Dále budou provedeny vyvolané změny v textových a tabulkových výhledových částech obce Babice a měst Staré Město a Uherské Hradiště, spočívající v navýšení množství odpadních vod přijímaných (Staré Město a Uherské Hradiště), odpadních vod předávaných (Staré Město), snížení množství přijímaných odpadních vod (Babice), posílení čerpacích stanic (Staré Město), včetně aktualizace údajů o stávající VH infrastruktuře (výhled počtu obyvatel, % připojených obyvatel, materiál, parametry VH infrastruktury apod.).

Grafická část viz níže

Plán rozvoje pro kraj : ZLÍNSKÝ

Provozní skupina :

Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ

aktualizace 2026

7207_036_01_15978 SUŠICE

(číslo a název obce)												
ID	H l a v n í o b j e k t y					stávající objekty			rekonstrukce		nové stavby	
S R N	1 čistírny odpadních vod (50 EO a více)			kapacita		DHM	rok uved.	rok posled.	DHM	rok zaháj.	DHM	rok zaháj.
	název	typ ČOV	likv. kalu	m3/d	BSK5 kg/d	mil. Kč	do provozu	rekonstr.	mil.Kč	/ukončení	mil. Kč	/ukončení
	čistírny odpadních vod celkem								0,000		0,000	
S R N	2 biologický rybník											
		plocha (ha)			kap. EO							
	biologický rybník celkem								0,000		0,000	
S R N S R N N	3 kanalizační řady											
		typ kanalizace	DN(mm)	délka(km)								
	S	stávající	1	300-600	2,37							
	R	rekonstrukce	1	300-400	1,03				4,320	2017-2030		
	N	nové	1	300-600	0,97						4,520	2020
	S	stávající	1	250-600	2,34	8,094	1964-1998	2016-2018				
	R	rekonstrukce	1	300-600	0,75				22,000	2026-2045		
	N	nové	1	250	1,36						35,000	2026-2045
	N	podchycení VO - Stoka C	1	250-600	0,78						33,371	2026-2030
	kanalizační řady celkem					3,04	8,094		22,000		68,371	
S R N	4 výtlačné řady											
			DN(mm)	délka(km)								
	S	stávající										
	R	rekonstrukce										
N	Výtlač Sušice - Huštěnovice			100	0,80						5,958	2026-2030
výtlačné řady celkem					0,80			0,000		5,958		
S R N	5 čerpací stanice											
	název		Qkap(l/s)	h(m)								
	S	stávající										
	R	rekonstrukce										
N	nová ČS Sušice			7,5	22,50						4,487	2026-2030
čerpací stanice celkem								0,000		4,487		
S N S N	6. kanalizační přípojky											
			počet	délka(km)								
	S	stávající	90	0,63								
	N	nové	20	0,14							0,322	2010
	S	stávající	153	1,07		0,692	2015-2025					
	N	nové	35	0,25							0,564	2026-2045
přípojky celkem					1,32	0,692				0,564		
SOUCET						8,786			22,000		79,380	

indexy uvedené v prvním sloupci značí stav objektu: S= stávající, N=nový, R=rekonstrukce

Typ čistírny odpadních vod

- 1 - septik
- 2 - septik s dočištěním
- 3 - domovní mikročistírna - disky
- 4 - domovní mikročistírna - filtry
- 5 - kořenová čistírna
- 6 - stabilizační nádrž
- 7 - čistírna s biokontakty
- 8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací
- 9 - aktivační čistírna
- 10 - aktivační s nitrifikací

- 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.
- 12 - čist. s biologickými filtry
- 13 - aktivační čistírna a rybník
- 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník
- 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosity
- 16 - aktivač. č. a rychlofiltrace
- 17 - č. s nitrif. a srážením P
- 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P
- 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.

Způsob likvidace kalů

- 1 - kal odvážen na zemědělské pozemky
- 2 - kal odvážen na jinou ČOV
- 3 - kal odvodňován na ČOV

Typ kanalizace

- 0 - není
- 1 - jednotná
- 2 - splašková
- 3 - podtlaková
- 4 - jednotná a splašková

Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ

aktualizace 2026

7207_011_01_04999 HUŠTĚNOVICE

(číslo a název obce)											
ID	H l a v n í o b j e k t y				stávající objekty			rekonstrukce		nové stavby	
S R N	1 čistírný odpadních vod (50 EO a více)				DHM	rok uved.	rok posled.	DHM	rok zaháj.	DHM	rok zaháj.
	název	typ ČOV	likv. kalu	kapacita m3/d BSK5 kg/d	mil. Kč	do provozu	rekonstr.	mil.Kč	/ukončení	mil. Kč	/ukončení
	HUŠTĚNOVICE	11	2	590 70							
	čistírný odpadních vod celkem							0,000		0,000	
S R N	2 biologický rybník										
			plocha (ha)	kap. EO							
	biologický rybník celkem							0,000		0,000	
S R N	3 kanalizační řady										
		typ kanalizace	DN(mm)	délka(km)							
	S stávající	±	300-1200	6,34							
	R rekonstrukce	±	300	0,11				0,550	2020		
S R N	N nové	±	300	0,10						0,420	2010
	S stávající	1	250-1200	7,06	7,300	1974-2024	2023				
	R rekonstrukce										
	N nové										
kanalizační řady celkem				7,06	7,300			0,000		0,000	
S R N	4 výtlačné řady										
			DN(mm)	délka(km)							
	S stávající			0,00							
	R rekonstrukce			0,00							
S R N	N nové		80	0,11						0,225	2010
	Výtlač Sušice - Huštěnovice - Staré Město			100-150	2,08					16,037	2026-2030
	výtlačné řady celkem			2,08				0,000		16,037	
S R N	5 čerpací stanice										
	název	Qkap(l/s)	h(m)								
	ČS									0,250	2010
S R N	Přestavba ČOV na ČS - čerpání do dešťové zdrže		85	9						5,040	2026-2030
	Přestavba ČOV na ČS - čerpání do výtlaču		15	23						5,040	2026-2030
	čerpací stanice celkem							0,000		10,080	
S R N	6 kanalizační přípojky										
			počet	délka(km)							
	S stávající		1750	12,25							
	N nové		35	0,25						0,564	2010
S R N	S stávající		341	2,39	0,419	2015-2025				0,805	2026-2035
	N nové		50	0,35						0,805	2026-2035
	přípojky celkem			2,39	0,419					0,805	
	SOUCET				7,719			0,000		26,922	

indexy uvedené v prvním sloupci značí stav objektu: S= stávající, N=nový, R=rekonstrukce

Typ čistírný odpadních vod

- 1 - septik
- 2 - septik s dočištěním
- 3 - domovní mikročistírna - disky
- 4 - domovní mikročistírna - filtry
- 5 - kořenová čistírna
- 6 - stabilizační nádrž
- 7 - čistírna s biokontaktory
- 8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací
- 9 - aktivizační čistírna
- 10 - aktivizační nitrifikací

- 11 - aktivizační s denitrif. a nitrif.
- 12 - čist. s biologickými filtry
- 13 - aktivizační čistírna a rybník
- 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník
- 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosity
- 16 - aktiv. č. a rychlofiltrace
- 17 - č. s nitrif. a srážením P
- 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P
- 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.

Způsob likvidace kalů

- 1 - kal odvážen na zemědělské pozemky
- 2 - kal odvážen na jinou ČOV
- 3 - kal odvodňován na ČOV

Typ kanalizace

- 0 - není
- 1 - jednotná
- 2 - splašková
- 3 - podtlaková
- 4 - jednotná a splašková

