



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-5629/2026/5203/Fi

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM
Brno 27.3.2026

SILNICE III/4871: Janová, most ev. č. 4871-1

(k.ú. Janová, ORP Vsetín, kraj Zlínský; ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Předmětem dokumentace je stavba nového mostu na místě stávajícího mostu na silnici III/4871 přes VVT Vsetínská Bečva v intravilánu obce Janová. Návrh spočívá v kompletní výměně mostní konstrukce. Je navržena železobetonová monolitická předpjatá nosná konstrukce o dvou polích uložena na středním pilíři pomocí vrubového kloubu a na opěrách. Opěry a pilíř jsou navrženy železobetonové monolitické hlubinně založené. Na mostě je navržen levostranný veřejný chodník na římse. Součástí stavby je také přeložka veřejného osvětlení. Pro výstavbu mostu je zřízeno mostní provizorium délky 39 m a provizorní komunikace. Celková délka provizorního převedení dopravy je cca 110 m v šířce 4 m s pravostranným chodníkem. PD zpracovala firma Dopravoprojekt Ostrava v r. 2025, investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

Navrhovanou stavbou jsou dotčeny níže uvedená vodní díla, která podléhají technickobezpečnostnímu dohledu a jsou zařazeny do IV. kategorie TBD dle vodního zákona:

- levobřežní hráz „Hráz na Vsetínské Bečvě, Janová – Hovězí“ HM 222231
- pravobřežní hráz „Hráz na Vsetínské Bečvě - Vsetín – Janová“ HM 222223
- pravobřežní hráz „Úprava Vsetínské Bečvy, Jablůnka – Janová“ HM 221562 (toto vodní dílo je majetkově evidované na pozemcích parc. č. 2827/4 a 2840/1 k.ú. Janová).

Správcem VVT Vsetínská Bečva (IDVT 101 00 047) je Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí. Lokalita se nachází v záplavovém území.

Dotčený vodní útvar: Vsetínská Bečva od toku Senice po tok Ratibořka ID VÚ : MOV_0670.

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Vsetínská Bečva

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Na tělese hráze nesmí být ukládán stavební materiál, ani zde nebudou zřizovány mezideponie zeminy apod. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 58 odst. 1 je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkci.
2. Před zahájením stavby bude zpracován podrobný pasport ochranných hrází (vyjma hráze HM 221562 na pravém břehu) v následujícím rozsahu: bude provedeno geodetické výškopisné zaměření koruny hráze ve vzdálenosti 20 m od stávajícího mostu (nad a po proudu toku) s podrobným měřením ve vzdálenostech po 4,0 m. Dále bude provedena podrobná fotodokumentace tělesa hráze (koruna hráze, návodní a vzdušní svah). Pasport bude bezprostředně po zpracování předán (v digitální podobě) správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Valašské Meziříčí ([redacted]). Po dokončení prací požadujeme provedení kontrolního geodetického zaměření ve stejných bodech jako před zahájením stavby včetně jeho srovnání a vyhodnocení (nivelety koruny hráze před zahájením prací a po dokončení prací), a to včetně podrobné fotodokumentace. Závěrečné srovnání a vyhodnocení bude bezprostředně po zpracování předáno správci toku, tj. ještě před závěrečnou přejímkou provedených prací.
3. Na stavbě bude přítomen geolog/geotechnik, který o průběhu sanace ochranných hrází zpracuje závěrečnou zprávu, ta bude předána Povodí Moravy, s.p. (v digitální podobě). Součástí zprávy budou výsledky provedených zkoušek a provedených rozborů.
4. V rámci stavby bude provedeno pokácení vzrostlého stromu na návodním svahu levobřežní hráze, který se nachází u navržené provizorní komunikace – pokácení stromu projedná investor stavby, pokácení zajistí zhotovitel stavby. Strom bude odstraněn včetně pařezu a hlavního kořene. Vzniklá jáma bude upravena jako svahovaná a bude postupně zasypána a zhutněna vhodnou zeminou pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410 (vhodnost bude doložena laboratorními rozbory a zkouškami), obnova tělesa hráze bude provedena dle této normy a dle ČSN 72 1006.
5. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán (§ 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánu bude uveden termíny provádění stavby a zhotovitel.
6. Nové břehové opevnění koryta toku bude plynule napojeno na stávající opevnění.
7. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů, koryta toku a hrází nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a na hrázi vodního toku.
8. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a správcem toku.
9. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Valašské Meziříčí ([redacted]) bude v časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a správce bude zván ke kontrolním dnům.
10. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny do původního/projektovaného stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad uložený na břehu nebo případně napadaný do koryta toku bude beze zbytku odstraněn.
11. Správce toku bude přizván v časovém předstihu min. 7 dní ke kontrole provedení prací po dokončení stavby před započatím jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTŠK) v digitální formě a budou splněny výše uvedené podmínky týkající se ochranných hrází.

12. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádnou část stavby ani související objekty do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

13. Dokumentace pro provádění stavby nám bude předložena k odsouhlasení.

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.

Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu parc. č. 2827/1, 2827/4 a 2840/1 v k.ú. Janová a majetek HM 222231, HM 222223, HM 221562, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku [redacted] v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý)
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

[redacted]
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí
Útvar provozu a TBD